



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0120117/2025	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA
LOCALIDADE SINAPI	SINAPI	DATA BASE	08-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA	MUNICÍPIO / UF	AMÉLIA RODRIGUES/BAHIA
						BDI 1	24,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA (Praça da Matriz)									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	446,48	BDI 1	554,66	3.327,96
1.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	578,94	97,21	BDI 1	120,76	69.912,79
1.1.3.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 0_3_10/2022	UN	1,00	592,82	BDI 1	736,46	736,46
1.1.4.	ORSE	4657	Locação de contêiner - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	1.600,00	BDI 1	1.987,68	15.901,44
1.1.5.	ORSE	62	Barraço fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxariafo (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.805,45	BDI 1	15.908,21	15.908,21
1.1.6.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	476,63	43,00	BDI 1	53,42	25.461,57
1.1.7.	ORSE	13197	Locação de caixa coleitora de entulho capacidade 5 m³ prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	4,00	350,00	BDI 1	434,81	1.739,24
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1.		ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	220,00	171,45	BDI 1	212,99	46.857,80
1.3.			DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA						
1.3.1.	Composição	CPU_A001	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.567,71	26,94	BDI 1	33,47	52.471,25
1.3.2.	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m3	8,16	272,65	BDI 1	338,71	2.763,87
1.3.3.	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	340,12	10,46	BDI 1	12,99	4.418,16
1.3.4.	SINAPI	98627	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	13,00	250,88	BDI 1	311,67	4.051,71
1.3.5.	SINAPI	98628	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	5,00	330,67	BDI 1	410,79	2.053,95
1.3.6.	ORSE	11145	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento	m3	123,83	64,90	BDI 1	80,63	9.984,41
1.3.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	267,97	9,93	BDI 1	12,34	3.306,75
1.3.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.679,70	3,06	BDI 1	3,80	10.182,86
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						
1.4.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	69,00	127,70	BDI 1	158,64	10.946,16
1.4.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.300,26	0,67	BDI 1	0,83	1.909,22
									959.679,26
									132.987,67
									89.232,96
									46.857,80
									2.763,87
									4.418,16
									4.051,71
									2.053,95
									9.984,41
									3.306,75
									10.182,86
									351.623,28
									10.946,16
									1.909,22

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	012011/2025	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA
LOCALIDADE	SINAPI	DATA BASE	08-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA	MUNICÍPIO / UF	AMÉLIA RODRIGUES/BAHIA
						BDI 1	24,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA										
1.4.3.	ORSE	10736	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mp a, estampado, colorido, tipo tach - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q 61, regulariz., compac. subleito, lona plástica, Incl. Juntas serrada	m²	1.630,17	151,12	BDI 1	187,74	306.048,12	RA
1.4.4.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X080X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	132,17	36,60	BDI 1	45,47	6.009,77	RA
1.4.5.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	99,28	43,81	BDI 1	54,43	5.403,81	RA
1.4.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	310,27	44,46	BDI 1	55,23	17.136,21	RA
1.4.7.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	M	99,28	1,96	BDI 1	2,43	241,25	RA
1.4.8.	SINAPI	88472	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, MÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_07/2021	M2	19,37	44,66	BDI 1	55,48	1.074,65	RA
1.4.9.	ORSE	10991	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pel 5, Inceonor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argama ssa ind. ac-li, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	19,37	64,20	BDI 1	79,76	1.544,95	RA
1.4.10.	ORSE	12436	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional, Rev.01_07/2025	un	2,00	486,65	BDI 1	604,57	1.209,14	RA
1.5.			FAIXA ELEVADA E SINALIZAÇÃO						27.733,70	
1.5.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	15,45	595,67	BDI 1	740,00	11.433,00	RA
1.5.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	15,45	345,70	BDI 1	429,46	6.635,16	RA
1.5.3.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	14,13	44,04	BDI 1	54,71	773,05	RA
1.5.4.	ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72xg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	74,89	13,79	BDI 1	17,13	1.282,87	RA
1.5.5.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3	M2	130,55	28,74	BDI 1	35,70	4.660,64	RA
1.5.6.	SINAPI	102501	DEMAÓS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	18,90	28,05	BDI 1	34,85	658,67	RA
1.5.7.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esteras para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	6,46	11,64	BDI 1	14,46	93,41	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	012011/2025	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	Revalidação de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA
LOCALIDADE SINAPI	SINAPI	DATA BASE	08-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Revalidação de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA	MUNICÍPIO / UF	AMÉLIA RODRIGUES/BAHIA
						BDI 1	24,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revalidação de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA										
1.5.8.	ORSE	7319	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	2,00	339,67	BDI 1	421,97	843,94	RA
1.5.9.	ORSE	10602	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	m2	42,68	25,52	BDI 1	31,70	1.352,96	RA
1.6.			JARDINEIRAS						89.545,94	
1.6.1.	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	170,90	135,99	BDI 1	168,94	28.871,85	RA
1.6.2.	ORSE	11180	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	138,06	125,50	BDI 1	155,91	21.524,93	RA
1.6.3.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	192,12	15,46	BDI 1	19,21	3.690,63	RA
1.6.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1,2;1,2;5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,61	695,67	BDI 1	740,00	7.851,40	RA
1.6.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,61	345,70	BDI 1	429,46	4.556,57	RA
1.6.6.	ORSE	4850	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	341,80	33,71	BDI 1	41,88	14.314,58	RA
1.6.7.	ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	66,46	13,79	BDI 1	17,13	1.138,46	RA
1.6.8.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	20,70	295,44	BDI 1	367,03	7.597,52	RA
1.7.			PALCO						25.911,64	
1.7.1.	ORSE	13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	14,09	327,54	BDI 1	406,90	5.733,22	RA
1.7.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	25,63	127,70	BDI 1	158,64	4.065,94	RA
1.7.3.	ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	50,26	13,79	BDI 1	17,13	860,95	RA
1.7.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,26	42,88	BDI 1	53,27	2.677,35	RA
1.7.5.	ORSE	4295	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	m2	50,26	42,24	BDI 1	52,47	2.637,14	RA
1.7.6.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concor eto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	56,24	9,26	BDI 1	11,50	646,76	RA
1.7.7.	SINAPI	89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14,0 MPa, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	8,97	127,72	BDI 1	158,67	1.423,27	RA
1.7.8.	ORSE	2170	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m2	5,98	37,65	BDI 1	46,77	279,68	RA
1.7.9.	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,42	135,99	BDI 1	168,94	408,83	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	012011/2025	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA	MUNICÍPIO / UF	AMÉLIA RODRIGUES/BAHIA	BDI 1	24,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	08-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)					
Reutilização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA										959,579,26				
1.7.10.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	15,46	BDI 1	19,21	96,05	RA				
1.7.11.	SINAPI	105005	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	10,11	234,19	BDI 1	290,93	2.941,30	RA				
1.7.12.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox Ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	10,80	308,65	BDI 1	383,44	4.141,15	RA				
1.8.			PAISAGISMO						18.775,30					
1.8.1.	ORSE	13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	227,94	BDI 1	283,17	283,17	RA				
1.8.2.	ORSE	7628	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	117,68	BDI 1	146,19	146,19	RA				
1.8.3.	ORSE	9260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00	864,42	BDI 1	1.073,87	2.147,74	RA				
1.8.4.	ORSE	13676	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyella bilurcatal), fornecimento e plantio	un	4,00	150,90	BDI 1	187,46	749,84	RA				
1.8.5.	ORSE	11802	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	4,00	220,18	BDI 1	273,53	1.094,12	RA				
1.8.6.	ORSE	8851	Planta - Paia de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	223,78	BDI 1	278,00	278,00	RA				
1.8.7.	ORSE	11797	Planta - Dracena (dracena fragrans), fornecimento e plantio	un	12,00	129,67	BDI 1	161,09	1.933,08	RA				
1.8.8.	ORSE	7774	Planta - Moreia (Dieles bicolor), fornecimento e plantio	un	28,00	50,62	BDI 1	62,89	1.760,92	RA				
1.8.9.	ORSE	11104	Planta - Marfa-sem-vergonha (Impatiens Walleana), fornecimento e plantio	un	20,00	14,20	BDI 1	17,64	362,80	RA				
1.8.10.	ORSE	9869	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	19,00	25,35	BDI 1	31,49	598,31	RA				
1.8.11.	ORSE	7673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	4,00	39,79	BDI 1	49,43	197,72	RA				
1.8.12.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	412,39	18,02	BDI 1	22,39	9.233,41	RA				
1.9.			MOBILIÁRIO URBANO						46.109,31					
1.9.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 ré quas de madeira, inclusive pintura	un	15,00	1.100,00	BDI 1	1.366,53	20.497,95	RA				
1.9.2.	ORSE	13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	18,64	327,54	BDI 1	406,90	7.584,62	RA				
1.9.3.	SINAPI	97096	CONCRETAÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,75	723,66	BDI 1	899,00	674,25	RA				
1.9.4.	ORSE	9360	Impedimento de aplicação de argamassa polimérica tipo Derivatec 100 ou similar	m2	27,92	43,34	BDI 1	53,84	1.503,21	RA				
1.9.5.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	21,18	295,44	BDI 1	367,03	7.773,70	RA				
1.9.6.	Composição	CPU_A003	LIXEIRA EM MADEIRA COM SUPORTE	un	9,00	513,69	BDI 1	638,16	5.743,44	RA				
1.9.7.			Vaso redondo de concreto	UNID	6,00	312,88	BDI 1	388,69	2.332,14	RA				
1.10.1.	SINAPI	93358	PERGOLADO						24.091,57					
1.10.2.	SINAPI	94964	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,50	96,40	BDI 1	119,76	59,88	RA				
1.10.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,50	561,78	BDI 1	697,90	348,95	RA				
1.10.3.	ORSE	10972	Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022	m	8,00	1,84	BDI 1	2,29	18,32	RA				

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	012011/2025	PROponente / Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA			
LOCALIDADE SINAPI	08-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA	MUNICÍPIO / UF	AMÉLIA RODRIGUES/BAHIA	BDI 1	BDI 2	BDI 3
						24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Revitalização de Praça do município de Amélia Rodrigues/BA									
1.10.4.	SINAPI	105074	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M, AF_03/2024	M	28,00	248,38	BDI 1	308,56	8.639,68
1.10.5.	SINAPI	105087	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM, AF_03/2024	M	26,50	100,59	BDI 1	124,96	3.311,44
1.10.6.	SINAPI	105080	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM, AF_03/2024	M	116,00	67,23	BDI 1	83,52	9.688,32
1.10.7.	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	M2	77,26	21,10	BDI 1	26,21	2.024,98
1.11.1.	ORSE	12092	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	5,00	151,13	BDI 1	187,75	96.599,95
1.11.2.	ORSE	13667	Balizador de embulir no solo em LED 5W Bivolt 3000K	un	79,00	210,90	BDI 1	262,00	20.698,00
1.11.3.	ORSE	2975	Fornecimento e implantação de rele tolo-elétrico em poste Luminária fechada em LED p/Iluminação pública, modelo LPL ATON 60w, corpo alu minio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0 ,95, com vidro ref c/tonada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m	un	7,00	61,53	BDI 1	76,44	535,08
1.11.4.	ORSE	13202	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Indus par ou similar	un	6,00	2563,75	BDI 1	3.184,95	19.109,70
1.11.5.	ORSE	13355	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Indus par ou similar	un	6,00	218,31	BDI 1	271,21	1.627,26
1.11.6.	ORSE	425	Luminária para iluminação pública 04 pértolas cilíndrica led 100w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços, Rev 01_06/2024	un	1,00	6.727,24	BDI 1	8.357,25	8.357,25
1.11.7.	ORSE	2794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	50,00	283,96	BDI 1	352,76	17.638,00
1.11.8.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	1,00	105,68	BDI 1	131,29	131,29
1.11.9.	ORSE	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noel	un	1,00	277,39	BDI 1	344,60	344,60
1.11.10.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1,00	126,44	BDI 1	157,08	157,08
1.11.11.	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embulir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	140,28	BDI 1	174,27	174,27
1.11.12.	ORSE	8633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens SX1 ou similar.	un	4,00	18,82	BDI 1	23,38	93,52
1.11.13.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	1,00	21,16	BDI 1	26,29	26,29
1.11.14.	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V 750V / 70°C	m	1.707,65	8,06	BDI 1	10,01	17.093,58
1.11.15.	ORSE	3799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450V 750V / 70°C	m	105,57	11,53	BDI 1	14,32	1.511,76
1.11.16.	ORSE	11774	Mureta de alvenaria 1,30 X 2,00m para suporte auxiliar de energia	un	1,00	989,47	BDI 1	1.229,22	1.229,22

RECURSO

